UBND XÃ VĨNH PHÚ **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 39/BC- KT	*Vĩnh Phú, ngày 03 tháng 7 năm 2026*

BÁO CÁO

Đề xuất cải tạo, sửa chữa tuyến mương thủy lợi Quán Lạch đi Mô Trai, thôn Tam Dinh, xã Vĩnh Phú

Thực hiện nhiệm vụ UBND xã giao Phòng Kinh tế kiểm tra, đề xuất theo đề nghị của Phòng Nông nghiệp và Môi trường tại tờ trình số 07/TTr-NN&MT ngày 02 tháng 7 năm 2026.

Ngày 01 tháng 7 năm 2026, Phòng Kinh tế đã làm việc với Phòng Nông nghiệp và Môi trường và trưởng thôn Tam Dinh để kiểm tra thực trạng đối tuyến mương. Phòng Kinh tế báo cáo UBND xã một số nội dung như sau:

I. Nội dung đề nghị của Phòng Nông nghiệp và Môi trường:

Sự cần thiết phải cải tạo, sửa chữa tuyến mương thủy lợi Quán Lạch đi Mô trai, thôn Tam Dinh, xã Vĩnh Phú nhằm tiêu thoát nước, phục vụ trực tiếp cho hoạt động canh tác nông nghiệp và ổn định đời sống của các hộ dân thuộc khu dân cư thôn Tam Dinh, xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ.

II. Kết quả kiểm tra, thống nhất:

1. Hiện trạng tuyến mương:

- Tuyến mương có chiều dài khoảng 200m hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Qua kiểm tra trực quan, nhiều đoạn bờ rãnh đã bị đổ gạch xây xuống lòng mương gây tắc dòng chảy;

- Tại các đoạn rãnh chưa đổ, kết cấu tường bao đã bị rạn nứt nề nặng, xuất hiện tình trạng rò rỉ, thẩm thấu và thất thoát nước nghiêm trọng ra các xung quanh, không giữ được nước để dẫn về cuối nguồn;

- Do công trình bị hư hại kép (vừa sập đổ gây tắc nghẽn, vừa nứt vỡ gây thẩm thấu), năng lực dẫn nước của toàn tuyến bị suy giảm đáng kể. Tình trạng này khiến nhiều diện tích đất canh tác của thôn Tam Dinh thường xuyên rơi vào cảnh thiếu nước tưới nghiêm trọng trong các đợt mở nước sản xuất.

Hình ảnh tuyến mương Quán Lạch đi Mô Trai






2. Nhận xét:

2.1. Sự cần thiết phải sửa chữa: Qua kiểm tra thực tế, tuyến mương hiện đã xuống cấp; lòng mương nứt vỡ gây hiện tượng thẩm thấu dẫn đến giảm khả năng dẫn nước ảnh hưởng đến nhiều diện tích đất canh tác phía cuối nguồn thường xuyên lâm vào cảnh thiếu nước sản xuất. Việc đầu tư sửa chữa kịp thời là hết sức cấp thiết nhằm làm tăng năng suất mùa màng và ổn định đời sống cho nhân dân.

2.2. Về quy mô sửa chữa:

- Nạo vét lòng mương;
- Láng lớp vữa đáy mương, xây lại các đoạn bị nứt, vỡ, sạt lở;
- Chát lại 02 thành mương;
- Thu gom, vận chuyển và đổ phế thải xây dựng đúng nơi quy định.

2.3. Hình thức đầu tư: Cải tạo, sửa chữa tuyến mương

III. Đề xuất UBND xã:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thống nhất giữa Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Kinh tế đề xuất UBND xã một số nội dung như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho Phòng Nông nghiệp và Môi trường cải tạo, sửa chữa tuyến mương bằng nguồn chi thường xuyên nhằm đảm bảo tuyến mương dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân.

2. Phòng Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, sử dụng nguồn vốn được bổ sung đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và không gây thất thoát, lãng phí.

3. Giao Phòng Kinh tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn Phòng Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đảm bảo quy định. Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện việc cải tạo, sửa chữa tuyến mương.

Phòng Kinh tế trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND xã./.

Nơi nhận:
- UBND xã (B/c);
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu: KT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. VĨNH PHÚ - T. PHÚ THỌ

Nguyễn Viết Tiến