UBND XÃ VĨNH PHÚ **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 62/BC-ĐXĐT	*Vĩnh Phú, ngày 12 tháng 8 năm 2026*

BÁO CÁO

Đề xuất phương án xử lý thi công tuyến mương tiêu thoát nước từ nhà ông Tàu đến bà Quyên và từ bà Quyên đến nhà ông Đúc thôn Bàn Mạch

Căn cứ ý kiến kiến nghị của cử tri thôn Bàn Mạch qua các kỳ họp về tình trạng ngập úng và ô nhiễm môi trường tại tuyến mương tiêu thoát nước (đoạn từ nhà ông Tàu đến nhà bà Quyên và đoạn từ nhà bà Quyên đến nhà ông Đúc)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã, Phòng Kinh tế đã phối hợp trưởng thôn kiểm tra hiện trường. Phòng Kinh tế xã báo cáo, Đề xuất các phương án xử lý cụ thể như sau:

1. Tên Công trình: Tuyến mương tiêu thoát nước từ nhà ông Tàu đến bà Quyên và từ bà Quyên đến nhà ông Đúc thôn Bàn Mạch.

2. Cấp chấp thuận chủ trương cải tạo: UBND xã Vĩnh Phú (theo Quy chế làm việc của UBND xã).

3. Cấp thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ: Lãnh đạo phòng Kinh tế xã Vĩnh Phú.

4. Đơn vị thực hiện đầu tư (Chủ đầu tư): Phòng Kinh tế xã Vĩnh Phú.

5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ.

6. Hình thức đầu tư: Nạo vét và xây mới một số đoạn thuộc tuyến mương tiêu thoát nước.

7. Mục tiêu đầu tư:

- Tăng cường khả năng tiêu thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt cho các hộ dân trong khu vực, giảm thiểu tình trạng ngập úng cục bộ vào mùa mưa lũ;

- Loại bỏ nước tù đọng, bùn thải bồi lắng và rác thải, ngăn ngừa dịch bệnh truyền nhiễm, đảm bảo vệ sinh môi trường khu dân cư.

8. Sự cần thiết và lý do thực hiện:

***8.1. Lý do thực hiện*:**

- Việc cử tri và các hộ dân sinh sống dọc tuyến mương liên tục phản ánh, kiến nghị về tình trạng ngập úng và ô nhiễm môi trường tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri, đòi hỏi chính quyền địa phương phải có giải pháp xử lý dứt điểm;

- Tuyến mương tiêu qua nhiều năm sử dụng không được nạo vét định kỳ đã bị bùn đất bồi lắng, cỏ dại mọc nhiều và rác thải tích tụ làm lòng mương bị thu hẹp, xói lở hoặc nông đi đáng kể;

- Nước không tiêu thoát kịp gây ra tình trạng ngập úng cục bộ, nước tràn vào nhà dân, công trình vệ sinh và các tuyến đường giao thông nội xóm.

(Có hình ảnh kèm theo)











***8.2. Sự cần thiết*:** Khôi phục mặt cắt lòng mương, tăng tối đa năng lực thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Giải quyết triệt để

tình trạng nước tù đọng, ô nhiễm nguồn nước và mùi hôi thối; Triệt phá nơi sinh sản của muỗi, ruồi và các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm (sốt xuất huyết, bệnh đường tiêu hóa...), bảo vệ trực tiếp sức khỏe cho người dân trong khu vực.

9. Tiêu chuẩn, định mức: không.

10. Khối lượng công việc dự kiến:

- Thi công nạo vét, khơi thông tuyến mương tiêu với chiều dài 500m trên nền tuyến mương hiện trạng; tiến hành phát quang bụi rậm, chặt hạ cây cối lòng mương (đường kính nhỏ hơn 30 cm) và vận chuyển toàn bộ lượng đất, bùn thải;

- Xây dựng 01 đoạn mương xây (dài khoảng 25m) đấu nối với hệ thống mương thoát nước hiện hữu (trong khu dân cư) vào mương tiêu hiện có.

11. Dự trù kinh phí theo từng nguồn vốn: 150.000.000 đồng *(Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.)*, trong đó: Nguồn NS chi thường xuyên cấp xã

12. Thời gian thực hiện: Năm 2026.

13. Kiến nghị, đề xuất: Phòng Kinh tế xã kiến nghị UBND xã xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí thực hiện dự án Tuyến mương tiêu thoát nước từ nhà ông Tàu đến bà Quyên và từ bà Quyên đến nhà ông Đức thôn Bàn Mạch. Việc đầu tư thực hiện dự án sẽ góp phần tăng cường khả năng tiêu thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt cho các hộ dân trong khu vực, giảm thiểu tình trạng ngập úng cục bộ vào mùa mưa lũ.

Kiến nghị Lãnh đạo phòng Kinh tế xem xét phê duyệt nhiệm vụ để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Phòng Kinh tế trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- UBND xã (B/c);
- Lưu: KT

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. VĨNH PHÚ - T. PHÚ THỌ

Nguyễn Viết Tiến